

25/09/2017

**BONICELLI ARCH. MARIO  
VIA MADONNA DELLA NEVE, 43/45  
24121 BERGAMO (BG)**

**LAVORI -**

## **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
1 20	G4.nsp8.C	<p>L'elemento dissuasore ligneo dovrà essere così eseguito:                      Elemento dissuasore in legno massiccio monolitico (non sono ammessi legni lamellari), modello 20 Woodi Wooden, ditta AZ-energy, o altro prodotto equivalente per dimensioni, materiali, caratteristiche, così realizzato: fusto adeguatamente stagionato, altezza cm 114 (fuori terra cm 90), sezione circolare diametro mm 152 al netto della tornitura, con estremità rigorosamente rastremate di alcuni millimetri (vedasi dettaglio esecutivo) con seconda tornitura per consentire l'innesto degli elementi terminali complanari; estremità superiore fornita di cappello in alluminio stampato spessore mm 25/10, altezza mm 50, con apposizione di nastro catadiottrico altezza mm 45 colore bianco classe 2. Estremità inferiore alloggiata in apposita bussola in acciaio zincato a caldo diametro esterno mm 151, altezza minimo mm 220 (la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, in funzione della tipologia del sottofondo esistente, potrà anche ordinare elementi con altezza fino a mm 350), spessore mm 25/10 con 3 zanche d'ancoraggio (entrambi gli elementi da fissare con n° 3 viti in acciaio inox di adeguato diametro). Elemento completo in opera di ogni onere, trasporto, scavo, fissaggio a terra con adeguata quantità di cls, perfetta messa a piombo, ripristini pavimentazioni, fissaggio degli elementi metallici con 3 viti cad. in acciaio inox e ogni altro onere per l'opera finita."                      N.B: per la posa si prescrive l'esecuzione di un plintino di fondazione, e il successivo allettamento con malta a ritiro controllato.                      Potrà altresì essere imposta dalla D.L. senza sovrapprezzo la posa previa la formazione del foro con carotatrice da diametro cm 20).</p>			
		106	106,00		
		Totale cad	106,00	252,000	26.712,00
2 30	G4.nsp8.A	<p>Solo fornitura di elemento dissuasore in legno massiccio, modello Woodi Wooden, ditta PROMEC, o equivalente così costituito:                      - fusto in legno massiccio tornito in essenza mogano "sapeli" non impregnato, altezza cm 114 (fuori terra cm 90), sezione circolare diametro mm 152, con estremità rigorosamente rastremate con seconda tornitura per consentire l'innesto degli elementi terminali complanari;                      - estremità superiore fornita di cappello in alluminio stampato spessore mm 15/10, altezza mm 50, con apposizione di nastro catadiottrico altezza mm 45 colore bianco classe 2;                      - viteria completa di fissaggio, n° 3 viti in acciaio inox per la parte superiore e n° 3 viti in acciaio inox per la</p>			
		A RIPORTARE Euro			26.712,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			26.712,00
		parte inferiore Prezzo cadauno set completo per sostituzione futura eventuale, da conferire a magazzino comunale secondo disposizione DL e RUP			
		10	10,00		
		Totale cad	10,00	192,000	1.920,00
<b>3</b> 40	M4.nsp1.A	Sistema di protezione attraversamento pedonale (tramite tubolare metallico tra dissuasore e dissuasore) così composto: - n° 2 piastre metalliche calandrate dim mm 100 x 100 x 4 fissate all'elemento in legno tramite viti mordentate. - n° 2 piatti di sostegno saldati alla piastra calandrata dim mm 50 x 50 x 4; - n° 1 tubolare metallico orizzontale diam mm 42 spess. mm 2,9, fissato al piatto di sostegno tramite due viti mordentate disassate; Sistema di protezione da posizionare uno nella zona alta del dissuasore e l'altro nella zona bassa ad altezza indicata nel disegno esecutivo. Prezzo calcolato cadaun elemento di lunghezza circa ml. 2,20 (lunghezza da verificare in loco al posizionamento dei dissuasori), comprensivo di ogni onere di posa e fissaggio.			
		2	2,00		
		Totale cad	2,00	134,000	268,00
		Importo lavori Euro			28.900,00

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
IMPORTO LAVORI	Euro	28.900,00
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro	28.900,00